

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont drogi Stanisławice Okolowice od km 0+700 do km 1+900</b>					
<b>1 Roboty przygotowawcze</b>					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	1.200	
		1.2			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
<b>2 Podbudowa</b>					
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01	cie kat.I-IV głębok. 20 cm	m <sup>2</sup>	6 240.000	
		1200*5,20			
		1200*5.20			
				<b>RAZEM</b>	<b>6 240.000</b>
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-02	cie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m <sup>2</sup>	6 240.000	
		1200*5.2			
				<b>RAZEM</b>	<b>6 240.000</b>
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.40 m <sup>3</sup> w ziemi kat.I-III	m <sup>3</sup>		
d.2	0211-05	uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami	m <sup>3</sup>	1 560.000	
		samowytadowczymi na odl.do 1 km			
		1200*5.20*0.25			
				<b>RAZEM</b>	<b>1 560.000</b>
5	KNR 2-31	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z niesortu 0-60 mm o grub.po za-	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-05	gęszcz. 15 cm	m <sup>2</sup>	6 240.000	
		1200*5.20			
				<b>RAZEM</b>	<b>6 240.000</b>
6	KNR 2-31	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z niesortu fr.0-60 mm - za każdy dalszy	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-06	1 cm grub.po zagęszcz.	m <sup>2</sup>	6 240.000	
		Krotność = 3			
		6240			
				<b>RAZEM</b>	<b>6 240.000</b>
7	KNR 2-31	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z niesortu fr.0-31,5 mm grub.po za-	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-07	gęszcz. 8 cm	m <sup>2</sup>	6 240.000	
		1200*5.20			
				<b>RAZEM</b>	<b>6 240.000</b>
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-08	grub.po zagęszcz.	m <sup>2</sup>	6 240.000	
		Krotność = 2			
		6240			
				<b>RAZEM</b>	<b>6 240.000</b>
<b>3 Nawierzchnia</b>					
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-	m <sup>2</sup>		
d.3	0310-01	żąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	6 144.000	
		1200*5,12			
		1200*5.12			
				<b>RAZEM</b>	<b>6 144.000</b>
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-	m <sup>2</sup>		
d.3	0310-05	ralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m <sup>2</sup>	6 000.000	
		1200*5,0			
		1200.0*5.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>6 000.000</b>
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-	m <sup>2</sup>		
d.3	0310-06	ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m <sup>2</sup>	6 000.000	
		6000			
				<b>RAZEM</b>	<b>6 000.000</b>
12	KNR 2-31	Nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego niesortu 0/31,5 mm - o grub.po	m <sup>2</sup>		
d.3	0114-05	zagęszcz. 12 cm	m <sup>2</sup>	1 200.000	
		Krotność = 0.8			
		1200*0.5*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>1 200.000</b>
13	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m <sup>2</sup>		
d.3	0505-01		m <sup>2</sup>	1 200.000	
		1200*2*0.5			
				<b>RAZEM</b>	<b>1 200.000</b>
<b>4 Przepust</b>					
14	KNR 2-01	Wykopy oraz przepusty wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m <sup>3</sup> na	m <sup>3</sup>		
d.4	0217-04	odkład w gruncie kat.III	m <sup>3</sup>	18.000	
		10*1.5*1.2			
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
15	KNR 2-31	Wykonanie ławy fundamentowej z niesortu gr 25 cm	m <sup>3</sup>		
d.4	0605-01		m <sup>3</sup>	2.500	
		10*1.0*0.25			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	<b>KNR-W 2-18</b>	Przepust z rur polietylenowych o śr. nominalnej 1000 mm	m		
d.4	<b>0407-08</b> analogia		m	10.000	
		10		<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
17	<b>KNR 2-01</b>	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10	m <sup>3</sup>		
d.4	<b>0230-01</b>	m w gruncie kat. I-III 18-0.5*0.5*3.14*10-10*0.25*1.2	m <sup>3</sup>	7.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.150</b>
18	<b>KNR 2-01</b>	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m <sup>3</sup>		
d.4	<b>0236-01</b>		m <sup>3</sup>	7.150	
		7.15		<b>RAZEM</b>	<b>7.150</b>