

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie: równinnym	km		
d.1	0119-03	2.7	km	2.700	
				RAZEM	2.700
2	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm	m		
d.1	0816-03	32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
3	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odl. 1 km	m ³		
d.1	1102-04	19.2	m ³	19.200	
				RAZEM	19.200
4	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samoch. ciężarow. - dod. za każdy nast. rozp. 1 km	m ³		
d.1	1102-05	Krotność = 8 19.2	m ³	19.200	
				RAZEM	19.200
2 PODBUDOWY					
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.2	0101-01	700*4.2	m ²	2940.000	
				RAZEM	2940.000
6	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²		
d.2	0101-02	700*4.2	m ²	2940.000	
				RAZEM	2940.000
7	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiorstwy 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m ³		
d.2	0211-05	735	m ³	735.000	
				RAZEM	735.000
8	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04	2000*4.2	m ²	8400.000	
				RAZEM	8400.000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.2	0114-05	2940	m ²	2940.000	
				RAZEM	2940.000
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz.	m ²		
d.2	0114-06	2940	m ²	2940.000	
				RAZEM	2940.000
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.2	0114-07	2700*4.2	m ²	11340.000	
				RAZEM	11340.000
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz.	m ²		
d.2	0114-08	Krotność = 4 2700*4.2	m ²	11340.000	
				RAZEM	11340.000
13	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
d.2	0505-01	2700*2*0.5	m ²	2700.000	
				RAZEM	2700.000
3 PRZEPUSTY					
14	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorstwy 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat. III	m ³		
d.3	0217-04	9*1.5*1.2+27*1.2*0.6	m ³	35.640	
				RAZEM	35.640
15	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m ³		
d.3	0605-01	9*1*0.25+27*0.6*0.25	m ³	6.300	
				RAZEM	6.300
16	KNR-W 2-18	Kanały z rur polietylenowych o śr. nominalnej 1000 mm	m		
d.3	0407-08	9	m	9.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9.000
17	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 100 cm	szt		
d.3	0605-05	Krotność = 1.65			
	analogia	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR-W 2-18	Kanały z rur polietylenowych typu o śr. nominalnej 600 mm	m		
d.3	0407-05	3*9	m	27.000	
				RAZEM	27.000
19	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm	szt		
d.3	0605-05	"			
	analogia	6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m	m ³		
d.3	0230-01	w gruncie kat. I-III			
	analogia	21.24	m ³	21.240	
				RAZEM	21.240
21	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.3	0236-01				
	analogia	21.24	m ³	21.240	
				RAZEM	21.240