GMINA KONIECPOL

42-230 Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A

Koniecpol, 09.03.2022 r.

dotyczy postępowania p.n.: **Budowa integracyjnego zespołu przedszkolno-żłobkowego w Koniecpolu z 6 oddziałami przedszkolnymi i oddziałem żłobkowym**
Nr sprawy: **ZP.271.11.2022**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00066436/01 dnia 23.02.2022 r., zmienione w dniu 08.03.2022 r., nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia: 2022/BZP 00078344/01

Wyjaśnienie treści SWZ nr 2

1. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „Pzp", zamawiający wyjaśnia treść SWZ, w odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 07.03.2022 r.:
   1) Pytanie nr 1 – Sposób montażu stolarki proszę o doprecyzowanie
   - wersja I. czy stolarkę okienne i drzwiową montujemy jak pokazano na rysunku A16 - w świetle muru (lub z wystawieniem w izolację do 2-3cm) z dodatkowym zastosowaniem uszczelnienia paroprzepuszczalnego i paroszczelnego;
   - wersja II. czy jak wskazano pod zestawieniami stolarek: ".... osadzić na ciepłym profilu podwalinowym poza licem ściany mocowanym do stalowych elementów nośnych wsporczych"
   Jeżeli wersja II to czy ocieplenie futryny profilami po obwodzie?.
   Odpowiedź:
   Wg pierwotnych założeń całość stolarki okiennej i drzwiowej była przewidywany jako wersja montowana poza obrysem ściany do stalowych elementów nośnych wsporczych. Z uwagi na zaistniałe uwarunkowania odstąpiono w części od takiego wariantu (gdzie było to możliwe z uwagi na przyjęte rozwiązania konstrukcyjne), umieszczając stolarkę w licu otworów okiennych i drzwiowych. Stolarkę należy zamontować w następujący sposób:
   A. Stolarka montowana poza licem ścian zewnętrznych:
   1) elewacja północna (część bez kuchni) obejmująca:
   - systemy okienne: SO1, SO2, SO3 (w tym Dz1L), SO4, SO5, SO6, SO7, SO8 (w tym Dz1P), SO9
   - okna: Ok4, Ok5 (piętro),
   - drzwi zewnętrzne: Dz1L, Dz1P, Dz2a, Dz3, Dz4;
   2) elewacja zachodnia (zewnętrzna- od strony drogi p.poż):
   - systemy okienne: SO10 i SO11 (piętro), SO12, SO13, SO14,
   - okna: Ok11;
   - drzwi zewnętrzne: Dz2b- wg zestawienia (na rzucie figurują omyłkowo jako Dz2)
   3) elewacja wschodnia:
   - okna: Ok3- piętro (zachowanie spójnej estetyki z oknami wychodzącymi na północ)
   4) elewacja południowa:
   - system fasadowy- symbol SF1 (w tym jedyne drzwi podnoszono-przesuwne DzPp1 poza licem ściany).
   Ocieplenie ciepłymi profilami podwalinowymi - dotyczy tylko stolarki drzwiowej i okiennej schodzącej do poziomu posadzki celem wyeliminowania mostów na styku ocieplenie podłogi – ocieplenie ściany. Pozostała część obwodu - ocieplenie w styropianie.

B. <u>Pozostała stolarka montowana w grubości ściany</u>- w tym pozostałe drzwi podnoszono-przesuwne. Należy zastosować uszczelnienie paro-przepuszczalne i paro-szczelne, szczególnie w stolarce montowanej w warstwie ocieplenia (poza licem muru).

2) Pytanie nr 2 – Proszę o informację czy zapis w dokumentacji dotyczy całej stolarki zewnętrznej okiennej, drzwiowej i fasadowej:
Szklenie: Jako materiał przyjęto zespoły szklenia z szyb hartowanych, laminowanych. Wszystkie zespoły szklane mają kolor neutralny.
Dla szyb w elewacjach zewnętrznych przyjęto układ zespołów szklanych dwukomorowy. Pierwsze szkło: 6FT – 6,00 mm termofloat. Drugie szkło: 6FL-6,00 mm Trzecie szkło [dwie tafle]: 44.2TF – pakiet 2 szyb bezpiecznych/ antywłamaniowych rozdzielonych warstwą folii PVB pomiędzy taflami szyb.
<u>Odpowiedź:</u> Tak. Zapisy w dokumentacji projektowej odnoszące się do szklenia dotyczą całej stolarki zewnętrznej.

3) Pytanie nr 3 - Czy konstrukcje zestaw S01 – S04; oraz S05, S06, S07, S09, S10, S011, S012, S013, S014, S015 mają być wykonane na systemie okienno-drzwiowy, czy na fasadowym z wstawionymi konstrukcjami okiennymi lub drzwiowymi?
<u>Odpowiedź:</u> Wymienione w pytaniu zestawy konstrukcyjne SO1-SO4 oraz SO5, SO6, SO7, SO9, SO10, SO11, SO12, SO13, SO14, SO15 <u>wykonać jako system okienno-drzwiowy</u>.

4) Pytanie nr 4 - Okno Ok7 - w zestawieniu stolarki są 2 szt. dla elewacji północnej, a na widoku elewacji zachodniej widnieje kolejne okno Ok 7 w pomieszczeniu 028a którego na rzucie nie ma. Proszę o informację czy ma zostać wykonane czy nie?
<u>Odpowiedź:</u> Okno Ok7 w elewacji zachodniej nie występuje. Nie ma go na rzucie architektury i projekcie konstrukcyjnym. Z widoku elewacji zachodniej omyłkowo nie zostało usunięte z wcześniejszych faz opracowywania dokumentacji projektowej. 2 szt. okna Ok7 występują tylko w elewacji północnej.

5) Pytanie nr 5 - W projekcie jest rozbieżność pomiędzy architekturą a projektem drogowym dotyczącym wykonania tarasów (zagospodarowanie terenu). Prosimy o doprecyzowanie jak mają być wykonane.
<u>Odpowiedź:</u> Odpowiedź na niniejsze pytanie zawarta w wyjaśnieniach treści SWZ nr 1 z dnia 08.03.2022 r. – odpowiedź na pytanie nr 6.

6) Pytanie nr 6 – W opisie projektu występuje beton architektoniczny, natomiast brak jest pozycji w przedmiarach. Prosimy o doprecyzowanie gdzie ma być wykonany.
<u>Odpowiedź</u>: Nie przewiduje się zastosowania betonu architektonicznego.

7) Pytanie nr 7 - W zestawieniu stolarki okiennej występują okna z systemem żaluzji zewnętrznych. Prosimy o potwierdzenie, że system ma być napędzany elektrycznie. Czy projekt elektryczny to przewiduje?
<u>Odpowiedź:</u> System żaluzji zewnętrznych bez napędzania siłownikami zasilanymi elektrycznie.

8) Pytanie nr 8 – W projekcie występuje estrada. Prosimy o wyjaśnienie, czy wchodzi ona w zakres niniejszego zamówienia, Jeśli tak, to prosimy o specyfikację i aktualizację przedmiaru.

<u>Odpowiedź:</u> Estrada nie wchodzi w zakres zamówienia.

9) Pytanie nr 9 – Czy wyposażenie sali widowiskowej, takie jak: stoliki wraz z krzesłami, projektor, siedziska widowni, etc. Wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeśli tak to prosimy o specyfikację i aktualizację przedmiaru.
<u>Odpowiedź:</u> Wyposażenie sali widowiskowej nie wchodzi w zakres zamówienia za wyjątkiem siedzisk na widowni – 23 szt. (pom. 1.8 dostępne z poziomu piętra). Siedziska przytwierdzane do konstrukcji widowni. Siedziska tapicerowane, składane grawitacyjnie.
Kolejne rzędy siedzisk montować z przesunięciem celem zapewnienia najlepszej widoczności.

Ryszard Suliga

Podpis cyfrowy: Ryszard Suliga
DN: C=PL, SERIALNUMBER=PNOPL-61081909499, CN=Ryszard Suliga, G=Ryszard, SN=Suliga
Data: 2022.03.09 15:35:46+01'00'

.....

podpis osoby upoważnionej

Sporz. S. Musiał